



สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเลิงสาغ อำเภอเลิงสาغ จังหวัดนครราชสีมา

มาตรฐานราคาเท่านั้น

แบบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู) แบบเลขที่ 2406

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเลิงสา อําเภอละเลิง จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	ถนน ค.ส.ล. (รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู)							
	ประมาณแยกวัสดุ ถนน ค.ส.ล. 263 ตร.ม. ความหนา 0.15 ม.							
	1.ถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 263 ตร.ม.							
1	ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น	263	ตร.ม.	-	-	10	2,630	2,630
2	ดินลูกรังบดอัดแน่น	84	ลบ.ม.	315	26,460	30	2,520	28,980
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น	18	ลบ.ม.	407	7,326	99	1,782	9,108
4	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ180ksc)	41	ลบ.ม.	1,890	77,490	306	12,546	90,036
5	ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	5	ตร.ม.	280	1,400	133	665	2,065
6	ตะปู	5	กก.	56.07	280	-	-	280
7	เหล็กเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	471	กก.	18.525	8,725	3	1,413	10,138
	- RB 9 มม.	26	กก.	17.417	453	3	78	531
	- RB 12 มม.	52	กก.	17.258	897	3	156	1,053
	- RB 19 มม.	132	กก.	16.443	2,170	3	396	2,566
8	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	38	570	-	-	570
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	105	ม.	15	1,575	35	3,675	5,250
10	กระดาชานอ้อย	1	ตร.ม.	96	96	-	-	96
11	ลูกปูน ค.ส.ล. รองเหล็กเสริม							
	ขนาด 0.10 x 0.30 x 0.03 ม.	138	ก้อน	3	414	-	-	414
12	ผิวขัดหยาบ	263	ตร.ม.	-	-	55	14,465	14,465
	รวม 1.ถนน คสล.							168,183

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้

ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น






ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	2. รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ยาว 40 ม.							
1	ขุดดิน - ถมคืน	11	ลบ.ม.	-	-	99	1,089	1,089
2	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc )	6	ลบ.ม.	1,890	11,340	306	1,836	13,176
3	ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	23	ตร.ม.	280	6,440	133	3,059	9,499
4	ตะปู	10	กก.	56.07	561	-	-	561
5	เหล็กเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	129	กก.	18.525	2,390	3	387	2,777
6	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	37.38	112	-	-	112
7	ฉาบปูนขัดมันภายใน	9	ตร.ม.	80	720	87	783	1,503
8	ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	40	ม.	300	12,000	80	3,200	15,200
	รวม2. รางระบายน้ำ							43,917
	3. ท่อระบายน้ำ (ชนิดไม่ตอกเข็ม) (ได้ทางระบายน้ำ และข้างบ่อพัก ยาวรวม 212 ม.)							
1	ขุดดิน - ถมคืน	315	ลบ.ม.	-	-	99	31,185	31,185
2	ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น	192	ตร.ม.	-	-	10	1,920	1,920
3	ทรายหยาบ บดอัดแน่น	26	ลบ.ม.	407	10,582	59	1,534	12,116
4	คอนกรีต 1 : 3 : 5 (คอนกรีตผสมเสร็จ)	20	ลบ.ม.	1,860	37,200	245	4,900	42,100
5	ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.50 ม.	212	ม.	477	101,124	45	9,540	110,664
6	ปูนทรายยาแนว	255	ม.	20	5,100	10	2,550	7,650
	รวม3. ท่อระบายน้ำ							205,635

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้

ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น





โครงการพัฒนาระบบชลประทาน

พื้นที่ 1125

พื้นที่ 1125

พื้นที่ 1125

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2. ขอบเขตของโครงการ  
3. ระยะเวลาของโครงการ  
4. งบประมาณของโครงการ  
5. ผลประโยชน์ของโครงการ

สวนสมุนไพร

# ผังโรงพยาบาลเลิงสา

301 m

เหนือ

ฟลอร์

แฟลตหญิง

โรงเครื่อง

คลัง

โรงเครื่อง

อาคารเดิม

โรงครัว

โรงซักฟอก

โรงตากผ้า

ถังน้ำ

เมรุเผาศพ

ประปา

สวนสมุนไพร

บ่อน้ำเสีย

ห้องสมุด / ห้องเรียน

หอผู้ป่วย

อาคารอำนวยการ

รายการสิ่งก่อสร้าง

1. เสนอ ค.ศ. 2624 ครม.

2. ทรัพย์สินที่สร้าง 40 ซม. ยาว 212 ม.

3. ดินถมที่รับน้ำ ทวีต 40 ซม. ยาว 39.5 เมตร

หน้า

200 m

รถ MC

ร้านอาหาร / เรือนพักญาติ

ที่พักขยะ

โรงเก็บศพ