


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบเลขที่ รพ.เลิงสา
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเลิงสา อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา	เอกสารเลขที่
วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2559	พื้นที่ 869 ตร.ม.
ราคาค่าวัสดุและแรงงานมาตรฐานต่อหน่วย		จำนวน - ชิ้น
* หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0421.5/ว 399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 Factor - F		
เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		

รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)	450,223	
2. ราคารวมค่า FACTOR-F 1.2726	572,953	
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา	-	
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%	-	
รวมเป็นเงิน (2) + (4)	572,953	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	572,953	
ราคาเฉลี่ย/ตร.ม. (บาท)	659	
ตัวหนังสือ	ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน	
<div><div><div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ผู้ประมาณราคา</div><div>(ลงชื่อ)</div><div>(นายพิสิษฐ์ มัลลีนาวงค์)</div><div>นายช่างเทคนิคชำนาญงาน</div></div><div><div>อนุมัติ</div><div></div><div>(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)</div><div>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน</div><div>ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา</div></div></div><div><div>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา</div><div>ที่ ๙๐๘๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</div><div><div><div>(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ</div><div>(นายสันติ ทวยมีฤทธิ์)</div><div>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</div></div><div><div>(ลงชื่อ) กรรมการ</div><div>(นายพิสิษฐ์ มัลลีนาวงค์)</div><div>นายช่างเทคนิคชำนาญงาน</div></div><div><div>(ลงชื่อ) กรรมการ</div><div>(นายรัตนกรณ์ โคตรบรรเทา)</div><div>นายช่างโยธาชำนาญงาน</div></div><div><div>(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ</div><div>(นางวรลักษณ์ ทองปิ่น)</div><div>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน</div></div></div></div></div></div>		
หมายเหตุ	ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น	

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ รพ.เลิงสา
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเลิงสา อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเลิงสาغ อำเภอเลิงสาغ จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการ	
1.(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
2.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
3.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
4.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
5.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
6.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
7.(ลงชื่อ).....	กรรมการและเลขานุการ
8.(ลงชื่อ).....	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ รพ.เลิงสา
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเลิงสา อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 1/1								
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ประมาณแยกวัสดุ ถนน ค.ส.ล. 869 ตร.ม. ความหนา 0.15 ม.							
1	ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น	869	ตร.ม.	-	-	8	6,952	6,952
2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	40	ลบ.ม.	406.54	16,262	99	3,960	20,222
3	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	138	ลบ.ม.	1,890	260,820	306	42,228	303,048
4	ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	18	ตร.ม.	280	5,040	133	2,394	7,434
5	ตะปู	5	กก.	56.07	280	-	-	280
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม.@0.2x0.2 ม.	869	ตร.ม.	29	25,201	5	4,345	29,546
7	เหล็ก Dowel Bar (RB - 19 มม.)	630	กก.	13.379	8,429	2.90	1,827	10,256
8	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	26.17	131	-	-	131
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	350	ม.	15	5,250	35	12,250	17,500
10	กระดาชขานอ้อย	5	ตร.ม.	96	480	-	-	480
11	ลูกปูน ค.ส.ล. รองเหล็กเสริม							
	ขนาด 0.10 x 0.30 x 0.03 ม.	455	ก้อน	3	1,365	-	-	1,365
12	ผิวขัดหยาบ	869	ตร.ม.	-	-	61	53,009	53,009
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							450,223

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

450,223

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น

1.(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
2.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
3.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
4.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
5.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
6.(ลงชื่อ).....	กรรมการ
7.(ลงชื่อ).....	กรรมการพิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
8.(ลงชื่อ).....	ผู้ช่วยเลขานุการ