

แบบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเล็งสาং อำเภอเล็งสาং จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที 1/4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	1.งานโครงสร้าง							
1	ดินชุด-ถมดิน	17	ลบ.ม.					
2	ทรายได้ฐานราก	2	ลบ.ม.					
3	คอนกรีตหยาบรองกันหลุม	3	ลบ.ม.					
4	คอนกรีตโครงสร้าง + คอนกรีตพื้น	12	ลบ.ม.					
5	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กกลม RB Ø 6 มม.(SR 24)	178	กก.					
	เหล็กกลม RB Ø 9 มม.(SR 24)	-	กก.					
	เหล็กกลม RB Ø 12 มม.(SR 24)	444	กก.					
6	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.					
7	ตะปู	20	กก.					
8	ไม้แบบ	10	ลบ.ฟ.					
9	ไม้เคร่า	5	ลบ.ฟ.					
10	ไม้ค้ำยัน	30	ท่อน					
	รวม 1.งานโครงสร้าง							


หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้

ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	2.งานหลังคา และโครงหลังคา							
1	เหล็ก C 125 X 50 X 20 X 3.2 มม.	20	ท่อน					
2	เหล็ก C 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	40	ท่อน					
3	เหล็ก C 75 X 45 X 20 X 3.2 มม.	32	ท่อน					
4	ไม้ 1" X 6" กั้นนก SHARA	10	แผ่น					
5	ไม้ 1" X 8" เชิงชาย SHARA	10	แผ่น					
6	ทาสีโครงหลังคา	86	ตร.ม.					
7	หลังคาเหล็กรีดลอน สีซิงค์ ทหนา 0.35 มม.	75	ตร.ม.					
8	ครอบข้างหลังคาเหล็ก	11	เมตร					
9	สกรูยิงแผ่น	300	ตัว					
	รวม 2.งานหลังคา และโครงหลังคา							
	3.งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม.รอยต่อฉาบเรียบ	60	ตร.ม.					
	โครงเคร่าเหล็กชุบสับกะสี@0.6x0.6 ม.							
2	ฝ้ายิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม.รอยต่อฉาบเรียบ	5	ตร.ม.					
	ชนิดกั้นน้ำ โครงเคร่าเหล็กชุบสับกะสี@0.6x0.6 ม.							
3	ฝ้าสมาร์ทบอร์ดสำเร็จรูปรอบนอก	25	ตร.ม.					
	รวม 3.งานฝ้าเพดาน							
	4.งานผนัง -ผิวผนัง							
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	80	ตร.ม.					
2	ฉาบปูนเรียบ	160	ตร.ม.					
3	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	17	ตร.ม.					
	รวม 4.งานผนัง -ผิวผนัง							
<p>หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้</p> <p>ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p> <p>บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น</p>								



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	5.งานพื้น - ผิวพื้น							
1	พื้นผิวหินขัดเส้นทองเหลือง	60	ตร.ม.					
2	พื้นผิวกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	5	ตร.ม.					
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป หน้า 4 มม. @0.2x0.2 ม.	60	ตร.ม.					
	รวม 5.งานพื้น - ผิวพื้น							
	6.งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 บานสวิงคู่ ขนาด 2-0.9x2.0 ม.	1	ชุด					
2	ป2 บาน PVC.เกล็ดล่าง ขนาด 0.7x2.0 ม.	1	ชุด					
3	ป3 บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20x2.0 ม.	2	ชุด					
4	น1 บานเลื่อนคู่ ขนาด 2.2x1.20 ม.	2	ชุด					
5	น2	1	ชุด					
	รวม 6.งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	7.งานทาสี							
1	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน	145	ตร.ม.					
2	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก	105	ตร.ม.					
	รวม 7.งานทาสี							
	8.งานระบบประปา และสุขาภิบาล							
1	เดินระบบประปา และน้ำทิ้ง	1	เหมา					
	รวม 8.งานระบบประปา และสุขาภิบาล							
<p>หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ. นี้</p> <p>ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p> <p>บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น</p>								



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	9.งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	ชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	1	ชุด					
2	ฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน พร้อมวาล์วปิด-เปิด	1	ชุด					
3	สายฉีดชำระ สายอ่อน	1	ชุด					
4	ที่ใส่สบู่ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด					
5	ราวแขวนผ้า สแตนเลส	1	ชุด					
6	อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	1	ชุด					
7	กระจกเงา บานเปลือย	1	ชุด					
8	hingวางของ	1	ชุด					
9	ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด					
10	ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดดักกลืน	1	ชุด					
	รวม 9.งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
	10.งานระบบไฟฟ้า							
1	สวิทช์เปิดปิดไฟฟ้าชนิดฝังผนัง	3	ชุด					
2	ปลั๊กไฟฟ้าชนิดเต้ารับคู่ ฝังผนัง แบบ 3 รู	6	ชุด					
3	หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด 2x18 วัตต์	4	ชุด					
4	หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด 1x18 วัตต์	2	ชุด					
5	เดินสายลอย	12	จุด					
6	ตู้ CONSUMER UNIT แบบมีเมน 63A. 12 ช่อง	1	ชุด					
	(พร้อม CB)							
7	เต้ารับ TV	1	ชุด					
8	เต้ารับ TEL.	1	ชุด					
	รวม 10.งานระบบไฟฟ้า							